

OFFERT nr 2-19112700 Rev A

Brf Vanja
1140000 FE 787

Er ref Linus Höglind

838 74 Frösön

Vår ref Stefan Gladh

Datum 2019-12-12

Objekt Brf Vanja

BALKONGINGLASNINGAR HOGSTAD FABER

Ett unikt ramfritt vikglassystem där varje lucka kan öppnas separat utan att behöva skjutas till speciellt öppningsläge.

- Stomme:** Stomme av strängpressade aluminiumprofiler. Profilerna utförs pulverlackerade i kulör Anodic Nature.
- Luckor:** Glasning med 6 mm härdat klarglas. Fönsterluckorna kan öppnas utan att skjutas till öppningsläge vilket underlättar fönsterputsning. Vädringsbeslag och avtagbar vinterlist monteras på varje fönsterlucka. Vinterlist omfattas inte av garantiåtaganden. Indelning enligt vår standard.
- Tätning:** E30-tätning mot ovanliggande balkongplatta ingår.
- Takanslutning** Förutsätter vårt nedan offererade tak med Haironville paneler, (isolerat) på översta plan Hus 31 samt 42
- Tillträde:** Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage.
- Reservation:** Balkonger som har en tegelpelare ansluts inglasningen mot pelaren.
- Pris inkl moms**
- | | |
|--------------------------|----------|
| Hus 31 | |
| 700 x 2000 x 700 mm | 29.500:- |
| Hus 33 & 35 samt 44 & 46 | |
| 1300 + 3600 mm | 38.200:- |
| 3600 mm | 24.900:- |
| Hus 42 | |
| 500 + 2000 + 500 mm | 26.500:- |
| 1200 + 2700 + 1200 mm | 31.100:- |

ISOLERADE BALKONGTAK**Typ Hairoville**

Utförande: Upplag för tak utföres med VFZstålstomme.
 Takstomme utföres av element bestående av ett övre ytskikt med profilerad, lackerad stålplåt i standardkulör samt ett under ytskikt av tunn-profilerad, ljuslackerad stålplåt och en kärna av högkvalitativ isolering i form av freonfri polyuretan.
 I bakkant monteras stånskiva mot fasad.
 Taken förses med vindskivor.
 Gavelspetsar utföres av plåt lika räckan.

Övrigt: Snörasskydd av vikt, lackerad aluminiumplåt ingår.
 Hängränna ingår ej.
 Nya stuprör ingår ej.

Pris inkl. moms	Hus 31	56.000:-/st
	Hus 42	
	500 x 2000 mm	56.000:-/st
	1200 x 2700 mm	65.000:-/st

Vi förutsätter minst 5st tak beställs/monteras i samband med att inglasningar utföres till respektive balkong.

Tak Samtliga Tillträde:	18st tak beställs vid ett gemensamt avrop	45.000:-/st
	Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage.	

PÅBYGGNADSSKÄRMAR HOGSTAD

Stomme: Stomme av strängpressade aluminiumprofiler.
 Profilerna utföres naturanodiserade Kapytor obehandlade.

Beklädnad: Beklädnad med klarglas i ramprofil..

Format: Bredd x höjd 1000 x 700 mm.
 Monteras i höjd med beklädnad på balkongräckets mellanliggare.

Pris inkl. moms	Inkl montage	5.745:-/st
------------------------	--------------	------------

Tillträde: Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage.

Beställning:
 Beställningslista ska vara oss tillhanda senast överenskommet datum.
 Beställningar som inkommer efter detta kan komma att betraktas som ny beställning till ordinarie pris.

Visor Plizzé:	Solskyddsgardin inkl. montage	1380:-/lucka
----------------------	-------------------------------	--------------

En ställkostnad om 34.800:- tillkommer på varje leverans och montageomgång. Denna kostnad delas mellan antalet inglasningar/tak/påbyggnadskärmar som genomförs vid ett och samma tillfälle.

Offerten baseras på plattor med mått: enligt ovan..

- Lev.villkor:** DAP, fritt levererat, ABT-U07 i 1st leverans- och montageomgång.
- Lev.tid:** Vi förutsätter att transport till arbetsplatsen kan ske med lastbil inklusive släp.
Leveransstart ca 15 arbetsveckor efter avrop.
Reservation för mellanliggande försäljning.
- Bet. villkor:** 30 dagar från fakturadatum, löpande. (Ev. dröjsmålsränta debiteras med 8% över gällande referensränta.)
- Förutsättning:** Vi har Brf Vanja som kund och fakturerar Er, ej till privatpersoner/brf innehavare.
- Säkerhet:** Ni ställer, av oss, godtagbar betalningssäkerhet för vårt åtagande.
- Säkerhet till Er för vårt åtagande kan lämnas utan kostnad i form av Moderbolagsgaranti utställd av Weland AB, Smålandsstenar. Annan säkerhet såsom bankgaranti etc. kan lämnas mot tilläggskostnad.
- Index:** Fast pris utan indexreglering.
- Mått:** Måtttagning utförs av oss och ska kunna tas minst 12 arbetsveckor innan montagestart.
Tillträde genom lägenhet förutsätts och balkongplattorna ska vara avstädade.
Eventuell skyddsmatta ska friläggas vid infästningar inför måttning.
Vi förutsätter att eventuella skyddsräckens utformning ej utgör hinder för vår måttning.
- Garanti:** 5 år från godkänd slutbesiktning.
- Lyfthjälp:** Vi tillhandahåller lyfthjälp anpassad för vårt montage och förutsätter framkomlighet och utrymme för detta framför balkongtorn.
Ev. lyft över hustak eller från långa avstånd ingår ej.
- Återställning av mark ingår ej.

- Uppställning:** Uppställningsplats för vårt material erfordras i anslutning till arbetsstället.
- Demontering:** **Demontering av befintliga inglasningar, markiser osv. ingår ej.**
- Asbest:** Eventuell asbest/PCB-sanering ingår ej.
- Glasputs:** Putsning av glas ingår ej.
- Tillstånd:** Eventuella erforderliga tillstånd gällande mark etc. inhämtas av Er.
- Offerttid:** Offerten gäller 1 månad från utskriftsdatum.
- Lev.adress:** Jönköpingsvägen 31 Helsingborg
- Bilagor:** Teknisk info – Faber inglasning
Teknisk info – Skärmar
Ritning/skiss Tak typ F1
Bild på liknande objekt

Med vänlig hälsning
Hogstad Aluminium AB



Stefan Gladh